

# 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：歙县人民医院救治能力提升项目负压病房建设配套屋面加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	歙县人民医院救治能力提升项目负压病房建设配套屋面加固工程	180101.45		4403.69
合计		180101.45		4403.69

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：歙县人民医院救治能力提升项目负压病房建设配套屋面加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	建筑工程	180101.45		4403.69
合计		180101.45		4403.69

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：歙县人民医院救治能力提升项目  
负压病房建设配套屋面加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	159726.08	
2	措施项目费	1100.92	
2.1	夜间施工增加费	152.91	
2.2	二次搬运费	305.81	
2.3	冬雨季施工增加费	244.65	
2.4	已完工程及设备保护费	30.58	
2.5	工程定位复测费	305.81	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	61.16	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	4403.69	
3.1	安全文明施工费	4403.69	
3.2	工程排污费		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	14870.76	
	工程造价=1+2+3+4+5	180,101.45	0

说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：歙县人民医院救治能力提升项目  
负压病房建设配套屋面加固工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:H-40无收缩砼灌浆料	m3	1.61	5613.73	9038.11	41.92		
2	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:H-40无收缩砼灌浆料	m3	3.93	5614.61	22065.42	101.24		
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ10以内	t	0.33	4666.97	1540.10	168.72	35.44	
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 φ16以内	t	0.286	4475.81	1280.08	138.9	14.22	
5	010516003001	钢筋焊接	1. 连接方式:钢筋焊接, 与原楼板顶筋焊接 2. 规格: φ8	根	386	10.00	3860.00			
6	WB010516006001	植筋	1. 钢筋种类、规格: φ14钢筋植筋	根	2	7.94	15.88	8.26		
7	WB010516006002	植筋	1. 钢筋种类、规格: φ16钢筋植筋	根	36	12.99	467.64	185.4		
8	WB010516007001	碳纤维加固	1. 加固结构名称:砼梁 2. 加固材料名称、规格:300g/m2碳纤维布二层	m2	15.08	1001.60	15104.13	3171.02	150.8	
9	WB010516007002	碳纤维加固	1. 加固结构名称:砼板 2. 加固材料名称、规格:300g/m2碳纤维布一层	m2	73.64	566.42	41711.17	9866.29	736.4	
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚PVC高分子防水卷材	m2	143.51	76.38	10961.29	703.2		
11	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜（非焦油型）	m2	143.51	26.97	3870.46	386.04		
12	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm厚C25防水细石砼（内配φ4双向150钢筋网片）	m2	124.79	59.09	7373.84	1990.4	131.03	

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：歙县人民医院救治能力提升项目  
负压病房建设配套屋面加固工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	011001001001	屋面找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处20mm陶粒砼找2%坡	m <sup>2</sup>	124.79	34.20	4267.82	605.23		
14	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m <sup>2</sup>	124.79	44.16	5510.73	524.12	7.49	
15	011101006001	水泥砂浆楼地面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm1：3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	124.79	15.40	1921.77	633.93	109.82	
16	WB011501005001	成品保护	1. 备注：施工过程中应对现场会造成破坏部位进行成品保护，此项为包干价，结算时不作任何调整	项	1	1500.00	1500.00			
17	WB011501005002	屋顶遮挡增加费用	1. 备注：屋顶遮挡增加费用，此项为包干价，结算时不作任何调整	项	1	2000.00	2000.00			
18	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：钢筋砼楼板破除，钢筋保留	m <sup>3</sup>	6.13	443.00	2715.59	1482.97	675.83	
19	011607001001	屋面拆除	1. 拆除内容：拆除原有屋面刚性防水层、保温层、防水层、找平层等所有内容	m <sup>2</sup>	124.79	60.76	7582.24	5266.14	697.58	
20	WB011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类：拆除下的建筑垃圾 2. 运距：根据现场情况自定 3. 备注：含上车、运输及处置费等所有费用	m <sup>3</sup>	23.2	64.66	1500.11			
21	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度：详见现场情况 2. 脚手架材质：钢管	m <sup>2</sup>	129.36	13.83	1789.05	945.62	179.81	
22	011702006001	矩形梁模板	1. 支撑高度：详见现场情况	m <sup>2</sup>	24.71	49.80	1230.56	637.27	45.71	
23	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度：详见现场情况	m <sup>2</sup>	34.12	47.86	1632.98	895.65	44.7	

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：歙县人民医院救治能力提升项目  
负压病房建设配套屋面加固工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	WB011703002001	建筑垃圾下楼运输费	1. 备注:拆除下的建筑垃圾人工肩运至一楼指定地点堆放,此项为包干价,结算时不作任何调整	项	1	5974.61	5974.61			
25	WB011703002002	建筑材料上楼运输费	1. 备注:1. 备注:建筑材料人工运输至施工部位,包含所使用的机械设备等,此项为包干价,结算时不作任何调整	项	1	4812.50	4812.50			

# 措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 歙县人民医院救治能力提升项目负压病房建设配套屋面加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JC-01	夜间施工增加费	30581.15	0.5	152.91
2	JC-02	二次搬运费	30581.15	1	305.81
3	JC-03	冬雨季施工增加费	30581.15	0.8	244.65
4	JC-04	已完工程及设备保护费	30581.15	0.1	30.58
5	JC-05	工程定位复测费	30581.15	1	305.81
6	JC-06	非夜间施工照明费	30581.15	0	
7	JC-07	临时保护设施费	30581.15	0.2	61.16
8	JC-08	赶工措施费	30581.15	0	
合 计					1100.92

# 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：歙县人民医院救治能力提升项目负压病房建设配套屋面加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	30581.15	1	305.81
2	JF-02	文明施工费	30581.15	4	1223.25
3	JF-03	安全施工费	30581.15	3.3	1009.18
4	JF-04	临时设施费	30581.15	6.1	1865.45
5	JF-05	工程排污费			
合计					4403.69



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 建筑工程

标段： 歙县人民医院救治能力提升项目负压病房建设配套屋面加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		

# 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

标段：歙县人民医院救治能力提升项目负压病房建设配套屋面加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合 计			—

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 税金计价表

工程名称：建筑工程

标段：歙县人民医院救治能力提升项目负压病房建设  
配套屋面加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-分部分项税后独立费合计-暂列金额	165230.69	9	14870.76
合计					14870.76